



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ชอยช้างซ้าย ๒๙-หัวนาใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๑๙,๘๘๙.๙๓ บาท ( ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์ ) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยข้างซ้าย 29 - ห้วยน้ำใหญ่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ต.ข้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ข้างซ้ายเลขที่ 25/2561, 4/2563

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

1 Wir mess Ø 3.8 mm.@ 0.20x0.20 m.# ( 100 ตร.ม./ม้วน ไม่รวมภาษี )

|                              |   |       |           |                                |
|------------------------------|---|-------|-----------|--------------------------------|
| - บริษัท เอสที คอนกรีต จำกัด | = | 29.00 | บาท/ตร.ม. | (ราคาจากใบเสนอราคา 21 เม.ย.64) |
| - หจก.นครทวดทอง คอนกรีต      | = | 29.00 | บาท/ตร.ม. | (ราคาจากใบเสนอราคา 21 เม.ย.64) |
| - บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัด  | = | 2,950 | บาท/ม้วน  | (ราคาจากใบเสนอราคา 21 เม.ย.64) |

\*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง

(แหล่งวัสดุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

|                                                  |   |       |             |                     |
|--------------------------------------------------|---|-------|-------------|---------------------|
| ค่าวัสดุ                                         | = | 29.00 | บาท/ตร.ม.   | [1] ( สืบราคา )     |
| ค่าขนส่ง ( รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง ) ระยะทาง 14 กม. | = | 0     | บาท / ตร.ม. | [2] (จากตารางขนส่ง) |
| รวม                                              | = | 29.00 | บาท/ตร.ม.   | [3]=[1]+[2]         |

2 งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ

|                                                                |   |        |           |                         |
|----------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|-------------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (แหล่งวัสดุ บ้านท่ามุด ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์) | = | 30.00  | บาท/ลบ.ม. | [1](ทช.นศ.)             |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)                          | = | 22.00  | บาท/ลบ.ม. | [2] (จากตารางดำเนินการ) |
| ค่าขนส่ง(รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง 12 กม.                         | = | 55.79  | บาท/ลบ.ม. | [3] (จากตารางค่าขนส่ง)  |
| รวม                                                            | = | 107.79 | บาท/ลบ.ม. | [4]=[1]+[2]+[3]         |
| ส่วนซบ .....[4].....x... 1.00                                  | = | 107.79 | บาท/ลบ.ม. | [5]                     |
| ค่าตัดแต่งชั้นบันได                                            | = | 0.00   | บาท/ลบ.ม. | [6] (จากตารางดำเนินการ) |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)                      | = | 20.00  | บาท/ลบ.ม. | [7] (สืบราคาในท้องถิ่น) |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                  | = | 127.79 | บาท/ลบ.ม. | [8]=[5]+[6]+[7]         |
| ค่างานต้นทุน                                                   | = | 127.79 | บาท/ลบ.ม. | [9]=[8]                 |

3. งานปรับปรุงพื้นทางเดิม

3.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ( ลูกวิ่ง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร )

|                                       |   |      |           |                     |
|---------------------------------------|---|------|-----------|---------------------|
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร | = | 5.58 | บาท/ตร.ม. | (จากตารางดำเนินการ) |
| รวมค่างานต้นทุน                       | = | 5.58 | บาท/ตร.ม. |                     |

*Handwritten signature*

## ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

แผ่นที่ 2/7

### 4. งานท่อระบายน้ำ

- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร (ไม่รวมภาษี)

|                               |   |          |          |                                |
|-------------------------------|---|----------|----------|--------------------------------|
| - บริษัท เอส.ที.คอนกรีต จำกัด | = | 2,300    | บาท/ท่อน | (ราคาจากใบเสนอราคา 21 เม.ย.64) |
| - หจก.นครทวดทอง               | = | 2,300    | บาท/ท่อน | (ราคาจากใบเสนอราคา 21 เม.ย.64) |
| - หจก.ประกอบกิจคอนกรีต        | = | 2,350    | บาท/ท่อน | (โทรศัพท์ 075-354799)          |
| - พาณิชยจังหวัดนครศรีฯ        | = | 2,563.09 | บาท/ท่อน | (ประจำเดือน มีนาคม 2564)       |

\* เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทอง

#### 4.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร

|                  |       |       |   |          |   |          |           |                                   |
|------------------|-------|-------|---|----------|---|----------|-----------|-----------------------------------|
| งานขุดดิน        | 0.50  | ลบ.ม. | @ | 22       | = | 11.00    | บาท/ม.    | [1]                               |
| ค่าท่อ           |       |       |   |          | = | 2,300.00 | บาท/ลบ.ม. | [2] (สืบราคา)                     |
| ค่าขนส่ง         |       |       |   |          | = | 75.03    | บาท/ม.    | [3] = [8]                         |
| ค่ายาแนวท่อ      | 0.016 | ลบ.ม. | @ | 1,550.04 | = | 24.80    | บาท/ม.    | [4]                               |
| ค่าวางและกลบกลับ |       |       |   |          | = | 510.00   | บาท/ม.    | [5]                               |
| รวมค่าใช้จ่าย    |       |       |   |          | = | 2,920.83 | บาท/ม.    | [6] = [1] + [2] + [3] + [4] + [5] |
| ค่างานต้นทุน     |       |       |   |          | = | 2,920.83 | บาท/ม.    | [7] = [5]                         |

#### หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300 บาท

|                 |   |        |    |     |   |        |                   |
|-----------------|---|--------|----|-----|---|--------|-------------------|
| ค่าขนส่ง 14 กม. | = | 34.64  | 13 | 300 | = | 750.32 | บาท/เทียวค่าขนส่ง |
| เฉลี่ย          | = | 750.32 | 10 |     | = | 75.03  | บาท/เมตร [8]      |

#### 4.2 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร

|                  |      |       |   |          |   |          |           |                                   |
|------------------|------|-------|---|----------|---|----------|-----------|-----------------------------------|
| งานขุดดิน        | 0.50 | ลบ.ม. | @ | 22       | = | 11.00    | บาท/ม.    | [1] (พาณิชย.จ.)                   |
| ค่าท่อ           |      |       |   |          | = | 841.13   | บาท/ลบ.ม. | [2]                               |
| ค่าขนส่ง         |      |       |   |          | = | 23.45    | บาท/ม.    | [3] = [8]                         |
| ค่ายาแนวท่อ      | 0    | ลบ.ม. | @ | 1,550.04 | = | 0.00     | บาท/ม.    | [4]                               |
| ค่าวางและกลบกลับ |      |       |   |          | = | 140.00   | บาท/ม.    | [5]                               |
| รวมค่าใช้จ่าย    |      |       |   |          | = | 1,015.58 | บาท/ม.    | [6] = [1] + [2] + [3] + [4] + [5] |
| ค่างานต้นทุน     |      |       |   |          | = | 1,015.58 | บาท/ม.    | [7] = [5]                         |

#### หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300 บาท

|                 |   |        |    |     |   |        |                   |
|-----------------|---|--------|----|-----|---|--------|-------------------|
| ค่าขนส่ง 14 กม. | = | 34.64  | 13 | 300 | = | 750.32 | บาท/เทียวค่าขนส่ง |
| เฉลี่ย          | = | 750.32 | 32 |     | = | 23.45  | บาท/เมตร [8]      |

*ร. งาม*

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

แผ่นที่ 3/7

| ขนาดท่อ<br>(ม.) | จำนวน / เที่ยว<br>(ม.) | ค่าวางและกลบกลับ<br>(บาท/ม.) | ปริมาตรช่องว่างภายใน<br>(ลบ.ม.) | คอนกรีตหยาบ<br>(ลบ.ม.) |
|-----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Ø 0.30          | 48                     | 140                          | 0.126                           | 0.12                   |
| Ø 0.40          | 32                     | 140                          | 0.212                           | 0.18                   |
| Ø 0.50          | 24                     | 250                          | 0.322                           | 0.25                   |
| Ø 0.60          | 24                     | 345                          | 0.442                           | 0.32                   |
| Ø 0.80          | 18                     | 421                          | 0.77                            | 0.50                   |
| Ø 1.00          | 10                     | 510                          | 1.169                           | 0.75                   |
| Ø 1.20          | 8                      | 575                          | 1.651                           | 1.00                   |
| Ø 1.50          | 5                      | 635                          | 2.545                           | 1.45                   |

5. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ไม่รวมภาษี)

|                              |            |           |                                |
|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| - บริษัท เอสซี คอนกรีต จำกัด | = 2,150.00 | บาท/ลบ.ม. | (ราคาจากใบเสนอราคา 21 เม.ย.64) |
| - หจก.นครทวดทอง คอนกรีต      | = 2,150.00 | บาท/ลบ.ม. | (ราคาจากใบเสนอราคา 21 เม.ย.64) |
| - บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัด  | = 2,180.00 | บาท/ลบ.ม. | (ราคาจากใบเสนอราคา 21 เม.ย.64) |
| - พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช | = 2,355.14 | บาท/ลบ.ม. | (ราคาเดือน มีนาคม 2564)        |

\*เลือกใช้จาก หจก.นครทวดทองคอนกรีต

6. งานไหล่ทางหินคลุก

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

|                                                |          |           |                     |
|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัด คัดรวมกับวัสดุแล้ว)   | = 250.00 | บาท/ลบ.ม. | [1] (พาณิชย.นศ.)    |
| ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ) ระยะทาง 21 กม. | = 95.14  | บาท/ลบ.ม. | [2] (จากตารางขนส่ง) |
| รวม                                            | = 345.14 | บาท/ลบ.ม. | [3]=[1]+[2]         |
| ส่วนขุดตัว..[ 3 ]..x 1.50 ให้ใช้ 1.00          | = 345.14 | บาท/ลบ.ม. | [4]=[3]x 1.00       |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)        | = 25.00  | บาท/ลบ.ม. | [5] (ราคาท้องถิ่น)  |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                  | = 370.14 | บาท/ลบ.ม. | [6]=[4]+[5]         |
| รวมค่างานต้นทุน                                | = 370.14 | บาท/ลบ.ม. | [7]=[6]             |

7. หินผสมคอนกรีต

(แหล่งวัสดุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

|                                                |          |           |                     |
|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ค่าตัด คัดรวมกับวัสดุแล้ว)   | = 380.00 | บาท/ลบ.ม. | [1] (พาณิชย.นศ.)    |
| ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ) ระยะทาง 21 กม. | = 95.14  | บาท/ลบ.ม. | [2] (จากตารางขนส่ง) |
| รวม                                            | = 475.14 | บาท/ลบ.ม. | [3]=[1]+[2]         |
| ส่วนขุดตัว..[ 3 ]..x 1.50 ให้ใช้ 1.00          | = 475.14 | บาท/ลบ.ม. | [4]=[3]x 1.00       |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)        | = 0.00   | บาท/ลบ.ม. | [5] (ราคาท้องถิ่น)  |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                  | = 475.14 | บาท/ลบ.ม. | [6]=[4]+[5]         |
| รวมค่างานต้นทุน                                | = 475.14 | บาท/ลบ.ม. | [7]=[6]             |

ร.ร.ร.



ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

แผ่นที่ 4/7

8 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

ค่าวัสดุ (ตราช้าง)

ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง)

รวม

ระยะทาง 15 กม.

= 2,962.62 บาท / ตัน [1] (พาณิชย์ จ.นครศรีฯ)  
= 22.79 บาท / ตัน [2] (จากตารางขนส่ง)  
= 2,985.41 บาท / ตัน [3]=[1]+[2]

9. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ทรายหยาบ)

-สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

-แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีฯ

วัสดุจากแหล่ง (บ้านน้ำเคบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าขนส่ง 26 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)

รวม

ส่วนขุดตัว..[ 1 ]..x 1.40 ให้อาศัย 1.00

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ปรับเกลี่ย)

ค่าใช้จ่ายรวม

รวมค่างานต้นทุน

= 500 บาท/ลบ.ม. (ประจำเดือน มีนาคม 2564)

= 220 บาท/ลบ.ม. (ประจำเดือน เมษายน 2564)

= 220.00 บาท/ลบ.ม. [1](ทช.นศ.)

= 117.00 บาท/ลบ.ม. [2](จากตารางขนส่ง)

= 337.00 บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]

= 337.00 บาท/ลบ.ม. [4]=[3]x 1.00

= 20.00 บาท/ลบ.ม. [5](สืบราคาในท้องถิ่น)

= 357.00 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]

= 357.00 บาท/ลบ.ม. [7]=[6]

10. งานคอนกรีต

อัตราส่วนของวัสดุผสมคอนกรีต ( 1 ลบ.ม. แน่น) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

(กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร)

| Class<br>(ชั้น) | ซีเมนต์<br>( กก. ) | ทราย<br>(ลิตร) | หิน<br>(ลิตร) |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------|
| 1:02:04         | 320                | 381            | 818           |
| 1:03:05         | 240                | 520            | 870           |

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete                      | 1 : 2 : 4       | Lean 1 : 3 : 5  |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต                         | 320 : 381 : 818 | 240 : 520 : 870 |
| 1. ปูนซีเมนต์ 1.05x 2,985.41 =3,134.68 | 1,003.09        | 729.60          |
| 2 ทราย 1.20 x 337 = 404.40             | 154.07          | 184.76          |
| 3 หิน 1.15 x 475.14 =546.41            | 446.96          | 341.70          |
| 4 ค่าผสมคอนกรีต                        | 190.26          | 190.26          |
| รวม                                    | 1,794.38        | 1,446.32        |

ร.ร.

11. งานผิวทางคอนกรีต

ตามแบบ อบค.ข้างซ้ายเลขที่ 25/2561

(ใช้ตะแกรงเหล็ก)ขนาด 4 x 10.00 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ .

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000

ค่าคอนกรีต= [4]..... 2,150.00

คิดจากพื้นที่

ปริมาตรคอนกรีต

ค่าคอนกรีต

ค่าขนส่งคอนกรีต

1 กม.

รวมค่าขนส่งคอนกรีต

งานเหล็ก Wir mess

ค่าเหล็ก Wir mess

งานจัดวาง Wir mess

ค่าจัดวาง Wir mess

งานแบบข้างติดตามยาวสองข้าง

ค่าแบบเหล็ก

งานปูผิวคอนกรีต

ค่าปูผิวคอนกรีต

รวมค่าใช้จ่าย

ค่างานต้นทุน

คิดจากพื้นที่ 4 x 10.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

= 40 ตร.ม. [1]

= 0 ลบ.ม. [2]

= 0 บาท/ลบ.ม. [3]

= 2,150.00 บาท/ลบ.ม. [5](สืบราคา)

= 40 ตร.ม. [6]

= 6.00 ลบ.ม. [7]=[6] x 0.15

= 12,900.00 บาท [8]=[5] x [7]

= 0 บาท [9] (จากตารางดำเนินการ)

= 0.00 บาท [10]=[7] x [9]

= 29.00 บาท/ตร.ม. [11](สืบราคา)

= 1,160.00 บาท/ตร.ม. [12]=[6] x [11]

= 5.00 บาท/ตร.ม. [13] (บัญชีค่าแรงงาน)

= 200.00 บาท/ตร.ม. [14]=[6] x [13]

= 21.94 บาท/ม. [15] (จากตารางดำเนินการ)

= 219.40 บาท [16]=[15] x 10

= 12.46 บาท/ตร.ม. [17] (จากตารางดำเนินการ)

= 498.4 บาท [18]=[6] x [17]

= 14,977.80 บาท [19] = [8]+[10]+[12]+[14]+[16]+[18]

= 374.45 บาท/ตร.ม. [20]=[19] / [6]

หมายเหตุ

1. งานคอนกรีตใช้ตามตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558

2. ราคาคอนกรีตใช้ราคาสืบจากผู้ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง

3. ค่าแบบเหล็ก รวม 2 ข้างแล้ว

12. รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) /

\* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

-เหล็ก RB Ø 15 มม. 5.56 กก. @ 21.86 = 121.54 บาท [1](พาณิชย์ จ.นศ.)

-ยางแอสฟัลท์ 0.50 ลิตร @ 24.67 = 12.34 บาท [2](พาณิชย์ กทม.)

-ค่าตัด joint และหยอดยาง 4.00 เมตร @ 14.47 = 57.88 บาท [3](จากตารางดำเนินการ)

-ค่าใช้จ่ายรวม = 191.76 บาท [4]=[1]+[2]+[3]

-ค่างานต้นทุน = 47.94 บาท/เมตร [5]=[4] / 4

\* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.125 ลิตร / เมตร

13. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT) /

\* คิดจากความยาว 4.00 เมตร

|                    |      |      |         |          |          |                         |
|--------------------|------|------|---------|----------|----------|-------------------------|
| -เหล็ก RB Ø 15 มม. | 5.56 | กก.  | @ 21.86 | = 121.54 | บาท      | [1](พาณิชย์ จ.นศ.)      |
| -ท่อ PVC + ฝาปิด   | 8.00 | ชุด  | @ 8.00  | = 64.00  | บาท      | [2]                     |
| -ยางแอสฟัลท์       | 0.50 | ลิตร | @ 24.67 | = 12.34  | บาท      | [3](พาณิชย์ กทม.)       |
| -แผ่นโฟม           | 1.00 | แผ่น | @ 40.00 | = 40.00  | บาท      | [4]                     |
| -ค่าหยอดยางรอยต่อ  | 4.00 | เมตร | @ 14.47 | = 57.88  | บาท      | [5](จากตารางดำเนินการ)  |
| -ค่าใช้จ่ายรวม     |      |      |         | = 295.76 | บาท      | [6]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5] |
| -ค่างานต้นทุน      |      |      |         | = 73.94  | บาท/เมตร | [7]=[6] / 4             |

\* อัตราการใช้ยางแอสฟัลท์ 0.125 ลิตร / เมตร

14 งานบ่อพักท่อระบายน้ำ

ก.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

|                          |       |         |          |             |     |                          |
|--------------------------|-------|---------|----------|-------------|-----|--------------------------|
| คอนกรีต 1:2:4            | 1.17  | ลบ.ม. @ | 1,794.38 | = 2,099.42  | บาท | [1]                      |
| เหล็ก RB Ø 12 มม.        | 22.26 | กก. @   | 23.09    | = 513.98    | บาท | [2]พาณิชย์จังหวัด        |
| เหล็ก RB Ø 9 มม.         | 132   | กก. @   | 22.47    | = 2,966.04  | บาท | [2]พาณิชย์จังหวัด        |
| ลวดผูกเหล็ก              | 3.85  | กก. @   | 53.27    | = 205.09    | บาท | [3]พาณิชย์จังหวัด        |
| ไม้แบบ(1)                | 12.92 | ตร.ม. @ | 698.32   | = 9,022.29  | บาท | [4]                      |
| ขุดดิน                   | 4     | ลบ.ม. @ | 22       | = 88.00     | บาท | [5]                      |
| เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. | 4     | เมตร @  | 55       | = 220.00    | บาท | [6]สืบบราคา              |
| ค่างานต้นทุนเฉพาะบ่อพัก  |       |         |          | = 15,114.82 | บาท | [7]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+ |

ข.ฝาบ่อพัก

|                          |      |         |          |             |     |                        |
|--------------------------|------|---------|----------|-------------|-----|------------------------|
| คอนกรีต 1:2:4            | 0.13 | ลบ.ม. @ | 1,794.38 | = 233.27    | บาท | [8]                    |
| เหล็ก RB Ø 12 มม.        | 13.6 | กก. @   | 23.09    | = 314.02    | บาท | [9]พาณิชย์จังหวัด      |
| ลวดผูกเหล็ก              | 0.34 | กก. @   | 53.27    | = 18.11     | บาท | [10]พาณิชย์จังหวัด     |
| ไม้แบบ(2)                | 0.56 | ตร.ม. @ | 595.25   | = 333.34    | บาท | [11]พาณิชย์จังหวัด     |
| ค่างานต้นทุนฝาบ่พัก      |      |         |          | = 898.75    | บาท | [12]=[8]+[9]+[10]+[11] |
| ค่างานต้นทุนบ่อพัก+ฝาปิด |      |         |          | = 16,013.57 | บาท | [13]=[7]+[12]          |

ร.ร.ร.

ราคาคำนวณต่อหน่วย

แผ่นที่ 7/7

15 งานไม้แบบ

15.1 ไม้แบบ (1)

|                                  |       |         |        |   |          |           |                     |
|----------------------------------|-------|---------|--------|---|----------|-----------|---------------------|
| ไม้กระบอกหรือเทียบเท่า           | 1.00  | ลบ.ฟ. @ | 575.70 | = | 575.70   | บาท/ตร.ม. | [1]พาณิชยจังหวัด    |
| ไม้คร่า                          | 0.30  | ลบ.ฟ. @ | 575.70 | = | 172.71   | บาท/ตร.ม. | [2]พาณิชยจังหวัด    |
| ไม้ค้ำยัน                        | 30.00 | คืบ. @  | 50.00  | = | 1,500.00 | บาท/ตร.ม. | [3]สืบราคา          |
| ตะปู ขนาด 3 นิ้ว                 | 0.25  | กก. @   | 51.41  | = | 12.85    | บาท/ตร.ม. | [4]พาณิชยจังหวัด    |
| รวม                              |       |         |        | = | 2,261.26 | บาท/ตร.ม. | [5]=[1]+[2]+[3]+[4] |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง |       |         |        | = | 565.32   | บาท/ตร.ม. | [6]=[5]/4           |
| ค่าแรง                           |       |         |        | = | 133.00   | บาท/ตร.ม. | [7]บัญชีค่าแรงงาน   |
| น้ำมันทาผิวไม้                   |       |         |        | = | 0.00     | บาท/ตร.ม. | [8]                 |
| รวม                              |       |         |        | = | 698.32   | บาท/ตร.ม. | [9]=[5]+[6]+[7]+[8] |

15.2 ไม้แบบ (2)

|                                  |       |         |        |   |          |           |                     |
|----------------------------------|-------|---------|--------|---|----------|-----------|---------------------|
| ไม้กระบอกหรือเทียบเท่า           | 1.00  | ลบ.ฟ. @ | 575.70 | = | 575.70   | บาท/ตร.ม. | [1]พาณิชยจังหวัด    |
| ไม้คร่า                          | 0.30  | ลบ.ฟ. @ | 575.70 | = | 172.71   | บาท/ตร.ม. | [2]พาณิชยจังหวัด    |
| ไม้ค้ำยัน                        | 30.00 | คืบ. @  | 50.00  | = | 1,500.00 | บาท/ตร.ม. | [3]สืบราคา          |
| ตะปู ขนาด 3 นิ้ว                 | 0.25  | กก. @   | 51.41  | = | 12.85    | บาท/ตร.ม. | [4]พาณิชยจังหวัด    |
| รวม                              |       |         |        | = | 2261.26  | บาท/ตร.ม. | [5]=[1]+[2]+[3]+[4] |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง |       |         |        | = | 452.25   | บาท/ตร.ม. | [6]=[5]/5           |
| ค่าแรง                           |       |         |        | = | 133.00   | บาท/ตร.ม. | [7]บัญชีค่าแรงงาน   |
| น้ำมันทาผิวไม้                   |       |         |        | = | 10.00    | บาท/ตร.ม. | [8]                 |
| รวม                              |       |         |        | = | 595.25   | บาท/ตร.ม. | [9]=[5]+[6]+[7]+[8] |

16.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

|                                             |   |                             |                          |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| - แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 0.3 มม.     | = | 1 แผ่น @ 520 = 520 บาท      | (สืบราคา)                |
| - เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม. | = | 9.6 เมตร @ 30 = 288.00 บาท  | (สืบราคา)                |
| - ท่อเหล็กดำขนาด Ø 2" . หนา 1.2 มม.         | = | 6 เมตร @ 75 = 450 บาท       | (สืบราคา)                |
| - ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย             | = | 2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท | (บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4) |
| - งานทาสีน้ำมัน                             | = | 7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท | (พาณิชยจังหวัด นศ.)      |
| - ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน                       | = | 7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท | (บัญชีค่าแรงงาน )        |
| - น็อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย  | = | 4 ชุด @ 20 = 80 บาท         | (สืบราคา)                |
| - ค่าแรงงานเขียนข้อความ                     | = | 1 ป้าย @ 500 = 500 บาท      | (สืบราคา)                |
| รวม                                         | = | 2,706.92                    |                          |

คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

= 2,706.00 บาท / ป้าย

520.00



ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มีนาคม 2564

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                     | ราคาซื้อจาก<br>แหล่งวัสดุ | ราคาจาก<br>สำนักงาน<br>พาณิชย์จังหวัดฯ | ราคาที่ใช้<br>ประมาณราคา | หน่วย | แหล่งวัสดุ                        | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------|----------|
| 1            | <u>วัสดุดินถม, วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง</u>                                                                                              |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              | 1.1 ดินถม                                                                                                                                  | 30.00                     | -                                      | 30.00                    | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 1.2 วัสดุคัดเลือก                                                                                                                          | 33.00                     | -                                      | 33.00                    | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 1.3 ลูกรัง                                                                                                                                 | 36.00                     | -                                      | 36.00                    | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
| 2            | <u>วัสดุทราย</u>                                                                                                                           |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              | 2.1 ทรายหยาบ                                                                                                                               | 220.00                    | 350.00                                 | 220.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 2.2 ทรายละเอียด                                                                                                                            | 300.00                    | -                                      | 300.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 2.3 ทรายถม                                                                                                                                 | 120.00                    | -                                      | 120.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
| 3            | <u>วัสดุหินโม่</u>                                                                                                                         |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              | 3.1 หินคลุก                                                                                                                                | -                         | 250.00                                 | 250.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 3.2 หินปูน                                                                                                                                 | -                         | 250.00                                 | 250.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 3.3 หิน 3/4                                                                                                                                | -                         | 350.00                                 | 350.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 3.4 หิน 1/2                                                                                                                                | -                         | 350.00                                 | 350.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 3.5 หิน 3/8                                                                                                                                | -                         | 350.00                                 | 350.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 3.6 หินย่อย                                                                                                                                | -                         | 350.00                                 | 350.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 3.7 หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.                                                                                                           | -                         | 350.00                                 | 350.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 3.8 หินผสมแอสฟัลต์ $= (0.5 \times \text{หินปูน} + 0.25 \times \text{หิน 3/4} + 0.1 \times \text{หิน 1/2} + 0.15 \times \text{หิน 3/8, 2})$ | -                         | 250.00                                 | 250.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              | 3.9 หินผสมคอนกรีต                                                                                                                          | -                         | -                                      | 300.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
|              |                                                                                                                                            | -                         | 350.00                                 | 350.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
| 4            | <u>วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24</u>                                                                                                     |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              | 4.1 RB 6                                                                                                                                   | -                         | 25,682.71                              | 25,682.71                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 4.2 RB 9                                                                                                                                   | -                         | 23,879.44                              | 23,879.44                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 4.3 RB 12                                                                                                                                  | -                         | 23,098.79                              | 23,098.79                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 4.4 RB 15                                                                                                                                  | -                         | 21,869.16                              | 21,869.16                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 4.5 RB 25                                                                                                                                  | -                         | 20,411.21                              | 20,411.21                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
| 5            | <u>ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้อย่น SD 30</u>                                                                                                     |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              | 5.1 DB 12                                                                                                                                  | -                         | 22,309.54                              | 22,309.54                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 5.2 DB 16                                                                                                                                  | -                         | 22,071.50                              | 22,071.50                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 5.3 DB 25                                                                                                                                  | -                         | 22,598.13                              | 22,598.13                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
| 6            | <u>ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้อย่น SD 40</u>                                                                                                     |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              | 6.1 DB 12                                                                                                                                  | -                         | 21,046.73                              | 21,046.73                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 6.2 DB 16                                                                                                                                  | -                         | 23,404.67                              | 23,404.67                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 6.3 DB 20                                                                                                                                  | -                         | 19,541.12                              | 19,541.12                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 6.4 DB 25                                                                                                                                  | -                         | 21,869.16                              | 21,869.16                | ตัน   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
| 7            | <u>วัสดุลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)</u>                                                                                                         |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              |                                                                                                                                            | -                         | 53.27                                  | 53.27                    | กก.   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
| 8            | <u>วัสดุตะปู</u>                                                                                                                           |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              |                                                                                                                                            | -                         | 51.40                                  | 51.40                    | กก.   | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
| 9            | <u>วัสดุท่อกลม คสอ. นอก.</u>                                                                                                               |                           |                                        |                          |       |                                   |          |
|              | 9.1 $\phi$ 0.40 ชั้น 3                                                                                                                     | -                         | 841.13                                 | 841.13                   | ฟ่อน  | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 9.2 $\phi$ 0.60 ชั้น 3                                                                                                                     | -                         | 1,161.22                               | 1,161.22                 | ฟ่อน  | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 9.3 $\phi$ 0.80 ชั้น 3                                                                                                                     | -                         | 1,602.81                               | 1,602.81                 | ฟ่อน  | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 9.4 $\phi$ 1.00 ชั้น 3                                                                                                                     | -                         | 2,563.09                               | 2,563.09                 | ฟ่อน  | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 9.5 $\phi$ 1.20 ชั้น 3                                                                                                                     | -                         | 3,154.21                               | 3,154.21                 | ฟ่อน  | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |
|              | 9.6 $\phi$ 1.50 ชั้น 3                                                                                                                     | -                         | 5,140.19                               | 5,140.19                 | ฟ่อน  | อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           |          |

รวม

## ไบเสนราคา

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔

ข้าพเจ้า นาย สันยา ขาวทอง ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....<sup>a</sup>  
 ชื่อ.....<sup>b</sup>  
 เลขที่.....<sup>c</sup>  
 ถนน.....<sup>d</sup>

ตำบล.....ปากนคร.....อำเภอ.....เมืองนครศรีธรรมราช.....จังหวัด.....นครศรีธรรมราช.....

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....0805560000658.....โทร.....081-3976923

ยื่นต่อ.....ดังมีรายการต่อไปนี้

| ที่ | รายการ                                          | จำนวน   | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |
|-----|-------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 1.  | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.                        | 1 ลบ.ม. | 2780        |            |
| 2.  | เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.             |         | 2950        |            |
| 3.  | ท่อคนก่อรา 1.00×1.00                            |         | 1400        | ไม่มี มอก. |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     |                                                 |         |             |            |
|     | ราคานี้ขึ้นอยู่กับ.....วัน                      |         |             |            |
|     | <input type="checkbox"/> รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |         |             |            |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท  
(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน  
(.....)

ลงชื่อ ธีรภัฏ ศุภพร. ผู้สืบราคา  
ตำแหน่ง ปชช.กรมการปกครอง

ลงชื่อ.....<sup>6</sup> ทัฬหยาภรณ์ ๒๓๕๖๓๖  
 ตำแหน่ง.....<sup>๕</sup> พนักงานขาย \*  
 ประทับตราอย่าง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีให้เขียนชื่อ  
 กำกับข้อความ "ไม่มีตราขาย"



150 ml.



ไบเสนราคา

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

บริษัท/ห้าง/ร้าน ในเครือสหพัฒน์ เลขที่ 86 ถนน เพชรบุรี

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... 0805563000039 โทร. 075-315175

ยื่นต่อ.....ตั้งมีรายการต่อไปนี้

| ที่ | รายการ                                          | จำนวน   | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |
|-----|-------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1.  | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.                        | 1 ลบ.ม. | 2150        |           |
| 2.  | เหล็ก Wire Mesh Ø 3.80 มม.# 0.20 ม.             | 1 ตร.ม. | 29          |           |
| 3.  | ท่อ คลอφ 1.00 พ. ผอก. 3                         | 1 ท่อน  | 2,300       |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     |                                                 |         |             |           |
|     | ราคานี้ยืนอยู่..... <u>30</u> .....วัน          |         |             |           |
|     | <input type="checkbox"/> รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |         |             |           |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท  
(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา  
ตำแหน่ง.....

สงชื่อ Teta Ch ผู้เสนอราคา  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย  
ประทับตราลาย (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ  
กำกับข้อความ "ไม่มีตราลาย"

กำกับข้อความ “ไม่มีตราประทับ

ผู้เสนอราคา

ราคา

N.T.C.

5305

ไบเสนราคา

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

บริษัท/ห้าง/ร้าน บอัส ปิ คอนกรีต ..... เลขที่ 1/5 ..... ถนน.....

ตำบล บางนก อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... 080555600114 โทร. 098-4455299

ยื่นต่อ.....ดังมีรายการต่อไปนี้

[illegible]

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท  
(.....)

กำหนดส่งของภายใน.....วัน  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา  
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
ตำแหน่ง.....  
ประทับตรา (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ  
กำกับข้อความ "ไม่มีตราวาง"

**บริษัท เอส.ที คอนกรีต จำกัด**  
**S.KEE CONCRETE CO.,Ltd.**

550W



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

| ลำดับ | ลักษณะงาน                            | หน่วย      | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                      |            |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานฉาบบาซูกด                         |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                              | ตร.ม.      | 1.47                      | 0.22                | 0.28  | 1.69            | 1.75  |
|       | ขนาดกลาง                             | ตร.ม.      | 3.02                      | 0.55                | 0.69  | 3.57            | 3.71  |
|       | ขนาดหนัก                             | ตร.ม.      | 4.58                      | 0.78                | 0.98  | 5.36            | 5.56  |
| 2     | งานคั่นคันทาง                        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                             | ลบ.ม. หลวม | 17.61                     | 3.51                | 4.39  | 21.12           | 22.00 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 33.78                     | 10.80               | 13.50 | 44.58           | 47.28 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง               |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                         | ลบ.ม. ปกติ | 17.84                     | 3.06                | 3.83  | 20.90           | 21.67 |
|       | - ตัก                                | ลบ.ม. หลวม | 6.34                      | 1.70                | 2.13  | 8.04            | 8.47  |
|       | หินหุ - ขุดตัด                       | ลบ.ม. ปกติ | 28.18                     | 3.34                | 4.18  | 31.52           | 32.36 |
|       | - คั่นและตัก                         | ลบ.ม. หลวม | 33.84                     | 5.18                | 6.48  | 39.02           | 40.32 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด                 | ลบ.ม. ปกติ | 61.61                     | 4.66                | 5.83  | 66.27           | 67.44 |
|       | - คั่นและตัก                         | ลบ.ม. หลวม | 54.85                     | 19.00               | 23.75 | 73.85           | 78.60 |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง    |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                             | ลบ.ม. หลวม | 24.64                     | 6.52                | 8.15  | 31.16           | 32.79 |
|       | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)               | ลบ.ม. แน่น | 8.05                      | 1.46                | 1.83  | 9.51            | 9.88  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 40.54                     | 12.96               | 16.20 | 53.50           | 56.74 |
| 5     | งานไหล่ทางลูกกรงผสม - บดทับ          |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)               | ลบ.ม. แน่น | 15.14                     | 2.75                | 3.44  | 17.89           | 18.58 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 48.36                     | 20.90               | 26.13 | 69.26           | 74.49 |
| 6     | งานพื้นทาง (หินคลุก)                 |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม (Blend)                          | ลบ.ม. แน่น | 20.08                     | 4.20                | 5.25  | 24.28           | 25.33 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 59.28                     | 25.71               | 32.14 | 84.99           | 91.42 |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบนไค                   | ลบ.ม. แน่น | 6.20                      | 1.66                | 2.08  | 7.86            | 8.28  |
| 8     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ลูกกรง 10 ซม.                        | ตร.ม.      | 8.52                      | 2.11                | 2.64  | 10.63           | 11.16 |
|       | หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 10.40                     | 3.38                | 4.23  | 13.78           | 14.63 |
|       | ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม.      | 9.32                      | 1.75                | 2.19  | 11.07           | 11.51 |
| 9     | งานราดยางไพรม์ไค                     | ตร.ม.      | 6.27                      | 0.62                | 0.78  | 6.89            | 7.05  |
| 10    | งานราดยางแทคไค                       | ตร.ม.      | 5.81                      | 0.88                | 1.10  | 6.69            | 6.91  |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 ")                   | ตร.ม.      | 13.64                     | 2.21                | 2.76  | 15.85           | 16.40 |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 ")                   | ตร.ม.      | 18.85                     | 3.05                | 3.81  | 21.90           | 22.66 |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")             | ตร.ม.      | 28.02                     | 4.54                | 5.68  | 32.56           | 33.70 |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")               | ตร.ม.      | 41.04                     | 6.64                | 8.30  | 47.68           | 49.34 |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 ")                   | ลบ.ม. หลวม | 1.75                      | 0.49                | 0.61  | 2.24            | 2.36  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 ")                   | ลบ.ม. หลวม | 2.42                      | 0.68                | 0.85  | 3.10            | 3.27  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")             | ลบ.ม. หลวม | 3.60                      | 1.00                | 1.25  | 4.60            | 4.85  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")               | ลบ.ม. หลวม | 5.28                      | 1.47                | 1.84  | 6.75            | 7.12  |



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                    | หน่วย     | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                              |           |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                | ตัน       | 334.09                    | 16.77               | 20.96 | 350.86          | 355.05 |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 250,000                   |                     |       |                 |        |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.             |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | บนผิวไพรมิโค้ด                               | ตร.ม.     | 11.70                     | 2.82                | 3.53  | 14.52           | 15.23  |
|       | บนผิวแตกโค้ด                                 | ตร.ม.     | 9.13                      | 2.28                | 2.85  | 11.41           | 11.98  |
| 14    | งานผิวทางคอนกรีต                             |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 150,000                   |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมคอนกรีต                                | ลบ.ม.     | 149.78                    | 35.15               | 43.94 | 184.93          | 193.72 |
|       | ค่าขนส่งคอนกรีต                              | ลบ.ม./กม. | 12.06                     | 1.74                | 2.18  | 13.80           | 14.24  |
|       | ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง                  | เมตร      | 15.26                     | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|       | ค่าปูผิวคอนกรีต                              | ตร.ม.     | 10.06                     | 1.92                | 2.40  | 11.98           | 12.46  |
|       | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง               | เมตร      | 20.12                     | 2.53                | 3.16  | 22.65           | 23.28  |
|       | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                      | เมตร      | 11.48                     | 2.39                | 2.99  | 13.87           | 14.47  |
|       | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                          | ตร.ม.     | 7.81                      | 1.06                | 1.33  | 8.87            | 9.14   |
| 15    | งาน Stabilized Layer                         |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แนน | 31.52                     | 11.03               | 13.79 | 42.55           | 45.31  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แนน | 39.04                     | 5.29                | 6.61  | 44.33           | 45.65  |
|       | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แนน | 34.67                     | 11.03               | 13.79 | 45.70           | 48.46  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แนน | 39.04                     | 5.29                | 6.61  | 44.33           | 45.65  |
| 16    | งาน Pavement In Place Recycling              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                          | ตร.ม.     | 22.46                     | 5.92                | 7.40  | 28.38           | 29.86  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                          | ตร.ม.     | 28.08                     | 7.39                | 9.24  | 35.47           | 37.32  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                          | ตร.ม.     | 37.44                     | 9.86                | 12.33 | 47.30           | 49.77  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                          | ตร.ม.     | 44.92                     | 11.83               | 14.79 | 56.75           | 59.71  |
| 17    | งาน Slurry Seal                              | ตร.ม.     | 9.76                      | 2.07                | 2.59  | 11.83           | 12.35  |
| 18    | งาน Fog Spray                                | ตร.ม.     | 2.23                      | 0.39                | 0.49  | 2.62            | 2.72   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึก 3 ซม.                                 | ตร.ม.     | 43.42                     | 5.86                | 7.33  | 49.28           | 50.75  |
|       | ขุดลึก 4 ซม.                                 | ตร.ม.     | 59.41                     | 7.39                | 9.24  | 66.80           | 68.65  |
|       | ขุดลึก 5 ซม.                                 | ตร.ม.     | 71.96                     | 8.11                | 10.14 | 80.07           | 82.10  |
|       | ขุดลึก 6 ซม.                                 | ตร.ม.     | 87.23                     | 9.00                | 11.25 | 96.23           | 98.48  |
| 20    | งาน Milling                                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึก 5 ซม.                                 | ตร.ม.     | 10.06                     | 1.97                | 2.46  | 12.03           | 12.82  |
|       | ขุดลึก 10 ซม.                                | ตร.ม.     | 11.74                     | 2.30                | 2.88  | 14.04           | 14.82  |





ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนมีนาคม ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า


หน้า | 1 |

ราคา : บาท

| ลำดับ.. | รายการ                                                                             | หน่วย | มีนาคม    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 2,371.96  |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,422.43  |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,521.50  |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,587.85  |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,720.56  |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.           | ลบ.ม. | 2,242.99  |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.           | ลบ.ม. | 2,299.07  |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.           | ลบ.ม. | 2,355.14  |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.           | ลบ.ม. | 2,411.21  |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.           | ลบ.ม. | 2,523.36  |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.           | ลบ.ม. | 2,598.13  |
| 12      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.             | ท่อน  | 1,869.16  |
| 13      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 8,261.68  |
| 14      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 15,421.22 |
| 15      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 22,868.69 |
| 16      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 21,490.05 |
| 17      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                   | ตัน   | 25,682.71 |
| 18      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                   | ตัน   | 23,879.44 |
| 19      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                  | ตัน   | 23,098.79 |
| 20      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.                                  | ตัน   | 21,869.16 |
| 21      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.                          | ตัน   | 23,577.57 |
| 22      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.                          | ตัน   | 22,474.77 |
| 23      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.                         | ตัน   | 23,151.40 |
| 24      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.                         | ตัน   | 20,411.21 |
| 25      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                | ตัน   | 22,309.54 |
| 26      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.                                | ตัน   | 22,071.50 |
| 27      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.                                | ตัน   | 22,598.13 |
| 28      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                      | ตัน   | 21,046.73 |
| 29      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                      | ตัน   | 23,404.67 |
| 30      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                      | ตัน   | 19,541.12 |
| 31      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                      | ตัน   | 21,869.16 |



น้ำไทย

|     |                                                                                                                                                         |      |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย                                                               | อัน  | 102.81   |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย                                                               | อัน  | 205.61   |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง                                                                  | อัน  | 4.67     |
| 109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง                                                                  | อัน  | 5.61     |
| 110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง                                                                    | อัน  | 8.41     |
| 111 | ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา.....                                                              | อัน  | 3.74     |
| 112 | ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา.....                                                              | อัน  | 5.61     |
| 113 | ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา.....                                                                | อัน  | 8.41     |
| 114 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย                                                            | อัน  | 7.95     |
| 115 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย                                                            | อัน  | 9.35     |
| 116 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย                                                              | อัน  | 15.42    |
| 117 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย                                                          | อัน  | 23.36    |
| 118 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย                                                          | อัน  | 28.50    |
| 119 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย                                                              | อัน  | 44.86    |
| 120 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย                                                          | อัน  | 101.87   |
| 121 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย                                                              | อัน  | 204.67   |
| 122 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย                                                              | อัน  | 383.18   |
| 123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.                                                                                    | ท่อน | 841.13   |
| 124 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.                                                                                    | ท่อน | 1,161.22 |
| 125 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.                                                                                    | ท่อน | 1,602.81 |
| 126 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม. X                                                                                  | ท่อน | 2,563.09 |
| 127 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.                                                                                    | ท่อน | 3,154.21 |
| 128 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.                                                                                    | ท่อน | 5,140.19 |
| 129 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.                                                                                    | ท่อน | 6,813.08 |
| 130 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14                                                                                                                           | กก.  | 40.50    |
| 131 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                                                     | แผ่น | 12.38    |
| 132 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                                                                                | แผ่น | 38.32    |
| 133 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                                                                                   | แผ่น | 38.32    |
| 134 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                                                                             | แผ่น | 50.47    |
| 135 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                                                                            | แผ่น | 52.81    |
| 136 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง                                                                         | แผ่น | 50.00    |
| 137 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง                                                                                    | แผ่น | 52.81    |
| 138 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไมซ์บัส ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'                                                                    | ฟุต  | 18.69    |
| 139 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง                                                                                    | แผ่น | 147.20   |
| 140 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง                                                                                    | แผ่น | 186.92   |
| 141 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.  | แผ่น | 116.82   |
| 142 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง                                                                              | แผ่น | 140.19   |
| 143 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม                                                                                          | แผ่น | 242.99   |
| 144 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง                                                                                 | แผ่น | 219.63   |



|     |                                                                               |         |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 145 | เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น                       |         |           |
| 146 | เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น                      | แผ่น    | 13,665.63 |
| 147 | เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น                      | แผ่น    | 4,011.19  |
| 148 | กระจกใสหนา 5 มม.                                                              | แผ่น    | 5,878.36  |
| 149 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                   | ตร.ฟุต  | 14.95     |
| 150 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้                 | ตร.ม.   | 170.10    |
| 151 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                       | ตร.ม.   | 156.54    |
| 152 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราสโลโก้                       | ตร.ม.   | 177.57    |
| 153 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                   | ตร.ม.   | 163.55    |
| 154 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้                  | ตร.ม.   | 186.92    |
| 155 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                       | ตร.ม.   | 189.25    |
| 156 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้                      | ตร.ม.   | 197.67    |
| 157 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราสโลโก้                   | ตร.ม.   | 193.46    |
| 158 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราสโลโก้                      | ตร.ม.   | 163.55    |
| 159 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราสโลโก้                       | ตร.ม.   | 168.22    |
| 160 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                             | ตร.ม.   | 163.55    |
| 161 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 162 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 163 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 164 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 165 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 166 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 167 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 168 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 169 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 170 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                               | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 171 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี โอ ดุล็กซ์                     | ลบ.ฟ.   | 575.70    |
| 172 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี                            | กระป๋อง | 728.97    |
| 173 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                            | กระป๋อง | 514.02    |
| 174 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี                              | กระป๋อง | 635.51    |
| 175 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี                             | กระป๋อง | 514.02    |
| 176 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวเนล แมท)                   | กระป๋อง | 261.68    |
| 177 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)        | กระป๋อง | 327.10    |
| 178 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี                             | กระป๋อง | 299.07    |
| 179 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611                     | กระป๋อง | 1,542.06  |
| 180 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                 | กระป๋อง | 280.37    |
| 181 | สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700 )           | กระป๋อง | 457.94    |
| 182 | สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 8700)                | กระป๋อง | 242.99    |
| 183 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)  | กระป๋อง | 317.76    |
| 184 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทิน ยู 404) | กระป๋อง | 757.01    |
|     |                                                                               | กระป๋อง | 1,028.04  |



|     |                                                                                            |         |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 185 | แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                              |         |          |
| 186 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO                                                           | กระป๋อง | 457.94   |
| 187 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                                      | กระป๋อง | 168.22   |
| 188 | สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ (A997)  | กระป๋อง | 261.68   |
| 189 | สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ (A997) | กระป๋อง | 514.02   |
| 190 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม                                      | กระป๋อง | 2,336.45 |
| 191 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม                                      | โหล     | 70.09    |
| 192 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม                                      | โหล     | 70.09    |
| 193 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                   | โหล     | 70.09    |
| 194 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                                | ชุด     | 794.39   |
| 195 | ตะปุดอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว                                                             | กก.     | 60.75    |
| 196 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                             | กก.     | 51.40    |
| 197 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                                 | ลัง     | 556.07   |
| 198 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                                 | ลัง     | 537.38   |
| 199 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                                 | ลัง     | 495.33   |
| 200 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"                                                                | ลัง     | 504.67   |
| 201 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว                                              | กก.     | 67.76    |
| 202 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"                                                                         | กล่อง   | 14.02    |
| 203 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"                                                                         | ตัว     | 3.27     |
| 204 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.                                                                     | ตัว     | 3.58     |
| 205 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"                                                                     | ตัว     | 8.88     |
| 206 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"                                                                     | อัน     | 3.37     |
| 207 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                                      | อัน     | 3.43     |
| 208 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                                      | ชุด     | 73.83    |
| 209 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว                                                                 | ชุด     | 73.83    |
| 210 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว                                                                  | อัน     | 32.71    |
| 211 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                                               | อัน     | 32.71    |
| 212 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                                              | ตัน     | 2,962.62 |
| 213 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์                                                     | ตัน     | 2,672.90 |
| 214 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                                 | กระป๋อง | 305.14   |
| 215 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง                                      | กระป๋อง | 154.21   |
| 216 | ทรายหยาบ                                                                                   | กระป๋อง | 121.50   |
| 217 | หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่                                                              | ลบ.ม.   | 500.00   |
| 218 | หินคลุก                                                                                    | ลบ.ม.   | 380.00   |
| 219 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่                                                 | ลบ.ม.   | 250.00   |
| 220 | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต                                                                      | ลบ.ม.   | 250.00   |
| 221 | หินฝุ่น                                                                                    | ลบ.ม.   | 350.00   |
| 222 | ก้อนน้ำทองเหลือง (มอม) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                       | ลบ.ม.   | 250.00   |
| 223 | ก้อนน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                      | อัน     | 74.77    |
| 224 | ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้าง                                                       | อัน     | 93.46    |
|     |                                                                                            | อัน     | 121.50   |